



Settore Lavori Pubblici
Servizio Progettazione Infrastrutture Manutenzione Faenza

PROGETTO : REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA OSPITALACCI

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI OPERE AGGIUNTIVE

IL PROGETTISTA

Ing. Marco Folli

COLLABORATORI

Arch. Eva Ceccarini

Geom. Jlenia Bondoni

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Patrizia Barchi

Faenza ottobre 2019

Num.	Articolo	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Quantità	Prezzo Unitario	Inc.manodopera	Importo manodopera	Importo
1	090	Scavo a sezione obbligatoria Passo carrabile aggiuntivo ((12,00+ 6,00)/ 2* 7,00* 0,40) Totale Metrocubo	25,200 25,200	5,260	38,00	50,37	132,55
2	118	Geomembrana elastomerica Passo carrabile aggiuntivo (1,00* 13,00) Totale Metroquadro	13,000 13,000	12,200	13,00	20,62	158,60
3	120	Calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio Passo carraio aggiuntivo (0,80* 12,00* 0,10+ 1,00* 10,00* 0,10) Totale Metrocubo	1,960 1,960	89,100	21,00	36,67	174,64
4	160	Conglomerato cementizio per opere di fondazione Fondazione passo carraio aggiuntivo ((0,75* 2* 0,30)* 2) Totale Metrocubo	0,900 0,900	139,570	21,00	26,38	125,61
5	170	Conglomerato cementizio per opere in elevazione Passo carraio aggiuntivo ((0,75* 2* 0,30)* 2) Totale Metrocubo	0,900 0,900	159,730	19,00	27,31	143,76
6	175	Casseforme per opere di fondazione Soletta e fondazione passo carraio aggiuntivo (12,00* 0,15* 2)+ (2* 0,30* 4) Totale Metroquadro	6,000 6,000	18,400	50,00	55,20	110,40
7	180	Casseforme per opere in elevazione Passo carraio aggiuntivo (2* 0,80* 4) Totale Metroquadro	6,400 6,400	22,700	40,00	58,11	145,28
8	186	Rete elettrosaldata Soletta passo carraio aggiuntivo (3,00* 2)* (1,60* 12,00) Totale Chilogrammo	115,200 115,200	1,400	41,00	66,12	161,28
9	205	Guaina impermeabilizzante Strutture elevazione - Passo carraio aggiuntivo ((2* 0,80* 4)/ 2) Totale Metroquadro	3,200 3,200	13,000	28,00	11,65	41,60
10	210	Sabbietta di cava Passo carraio aggiuntivo (2,50* 0,20* 10,00) Totale Metrocubo	5,000 5,000	17,350	28,00	24,29	86,75
11	230	Misto granulometrico stabilizzato Passo carraio aggiuntivo (1,60* 12,00* 0,10) Totale Metrocubo	1,920 1,920	46,300	7,00	6,22	88,90
12	250	Conglomerato bituminoso (binder) - spessore 7 cm. Passo carraio aggiuntivo (1,60* 12,00) Totale Metroquadro	19,200 19,200	13,010	8,00	19,98	249,79
13	260	Tappeto d'usura 0/9 mm. naturale spessore 3 cm. Via Ospitalacci - tratto borghetto (120,00* 375,000	375,000				
		A RIPIORTARE					1.619,16

Num.	Articolo	Indicazione dei Lavori e delle Provviste MISURE	Quantità	Prezzo Unitario	Inc.manodopera	Importo manodopera	Importo
		RIPORTO					1.619,16
14	260	2,50+ 15,00* 5,00) Totale Metroquadro	375,000	7,920	13,00	386,10	2.970,00
		Tappeto d'usura 0/9 mm. naturale spessore 3 cm. Passo carraio aggiuntivo (1,60* 12,00)	19,200				
		Totale Metroquadro	19,200	7,920	13,00	19,77	152,06
15	270	Fresatura di pavimentazione stradale Via Ospitalacci - tratto borghetto (120,00* 2,50* 3+ 15,00* 5,00* 3)	1.125,000				
		Totale Metroquadropercentimetro	1.125,000	1,350	42,00	637,88	1.518,75
16	330	Esecuzione cancello in ferro Passo carraio aggiuntivo (6,00)	6,000				
		Totale Metrolineare	6,000	500,000	28,00	840,00	3.000,00
17	335	Cordolo prefabbricato in cls 6*20*100 Percorso ciclopedonale lato monte part. 274-276 (150,00)	150,000				
		Totale Metrolineare	150,000	9,050	58,00	787,35	1.357,50
18	480	Canaletta in cap completa di griglia in ghisa carrabile largh. 20 cm. Passo carraio aggiuntivo (7,00)	7,000				
		Totale cad	7,000	66,560	25,00	116,48	465,92
19	550	Tubazione in PP SN16 Ø 250 mm. esterno Passo carraio aggiuntivo (2* 10,00)	20,000				
		Totale Metrolineare	20,000	30,830	28,00	172,65	616,60
20	590	Panchina in ghisa e legno 4	4,000				
		Totale cad	4,000	364,870	9,00	131,35	1.459,48
21	600	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e legno 2	2,000				
		Totale cad	2,000	173,060	5,00	17,31	346,12
22	680	Impianto di irrigazione 1	1,000				
		Nuovo passo carraio (0,80* 12,00* 0,10+ 1,00* 10,00* 0,10)	1,960				
		Totale cad	2,960	2.500,000	24,00	1.776,00	7.400,00
23	690	Piante tappezzanti in varietà 30	30,000				
		Totale Numero	30,000	8,000	5,00	12,00	240,00
24	700	Materiale pacciamante e telo TNT ((1,00* 40,00)+ 30,00)	70,000				
		Totale Metroquadro	70,000	12,000	36,00	302,40	840,00
25	720	Operaio 4° livello 35	35,000				
		Totale Ora	35,000	38,830	100,00	1.359,05	1.359,05
26	730	Operaio 3° livello					
		A RIPIORTARE					23.344,64

Num.	Articolo	Indicazione dei Lavori e delle Provviste MISURE	Quantità	Prezzo Unitario	Inc.manodopera	Importo manodopera	Importo
		RIPORTO					23.344,64
		35	35,000				
		Totale Ora	35,000	36,810	100,00	1.288,35	1.288,35
27	IP30	Conduttore tipo FG7R 1x6 mmq Rifacimento linea lato sud (3700,00)	3.700,00				
		Totale m.	3.700,00	1,180	44,00	1.921,04	4.366,00
28	IP90	Canalizzazione su terra - 110 mm. - 1 mt. (630,00)	630,00				
		Totale m.	630,00	28,000	65,00	11.466,00	17.640,00
29	IP100	Fondazione 70x80x100 cm Pista ciclopedonale 21	21				
		Totale n.	21	162,000	65,00	2.211,30	3.402,00
30	IP110	Fondazione 80x80x100 cm - senza pozzetto Rifacimento plinti lato sud 3	3				
		Totale n.	3	167,000	65,00	325,65	501,00
31	IP120	Pozzetto di derivazione 30x30 cm interne Rifacimento plinti lato sud 3	3				
		Totale n.	3	76,000	55,00	125,40	228,00
		Importo lavori Euro				24.299,00	50.769,99

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
IMPORTO LAVORI	Euro		50.769,99
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		Euro	50.769,99